

ДОГОВОР

49/2020 г.

Днес, 27.07.2020г. в гр.Плевен на основание чл.112, ал.1 от ЗОП и решение № 184 / 17.06.2020г. между:

"В и К" ЕООД, ЕИК: 824106518, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул."Сан Стефано" 25, представлявано от Инж.Митко Николаев Спасов - Управител, наричано накратко "Възложител", от една страна,

и

"Инертстрой Плевен" ЕООД, ЕИК: 204243183, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул."Родопи" 16, вх.В, ап.3, представлявано от Ботьо Кирилов Стоянов - Управи - тел, наричано накратко "Изпълнител", от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва възстановяване на пътни настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии. Видовете работи по предмета на договора са описани в Приложенията към същия, като Възложителят има право да възлага на Изпълнителя само отделни части от детайла за възстановяване на настилката (баластра, трошен камък или асфалтобетон). Количествата и видовете работи, описани в Приложенията се определят двустранно от представителите на страните за всеки конкретен случай и се установяват точно по време на изпълнението с подробни количествени сметки, подписани от страните след завършване на възложените работи. След подписване на подробната количествена сметка Изпълнителят съставя Протокол за приемане на извършените работи за всеки отделен обект, наричан накратко "ППИР" и го представя на Възложителя за преглед, корекция и подпис. Възстановяването на нарушената асфалтова настилка се извършва паралелно (едновременно) с възстановяването на бордюри и тротоарни плочи, след което се подписва ППИР.

II. Цени и начин на плащане

2. Цените, по които Възложителят заплаща стойността на извършените работи са посочени в Приложенията към договора.

3. Стойността на извършените работи ще бъде заплащана с платежно нареждане по сметката на Изпълнителя - IBAN: BG28RZBB91551007428667, IBAN: RZBBBBGSF, в банка "Райфайзенбанк България" ЕАД, в срок до 30 дни след подписване на ППИР и издаване на фактура от Изпълнителя.

III. Права и задължения на страните

4. Изпълнителят е длъжен да завърши възложените му възстановителни работи в срок до 10 работни дни, считано от датата на възлагането им от Възложителя. Срокът за изпълнение може да се удължи с дните, неблагоприятни за извършване на работите, установени двустранно от представителите на страните с констативен протокол.

5. Изпълнителят дава 24 месеца гаранция за извършените от него възстановителни работи.

6. Изпълнителят е длъжен по време на изпълнението и в рамките на гаранционния срок да отстранява за своя сметка всички появили се дефекти по извършените от него работи.

7. Изпълнителят е длъжен към всеки представен за подпис ППИР да прилага следните документи:

7.1. Подробна количествена сметка - подписана.

7.2. Акт бор. 12 / 2020 г. установяване на всички видове работи, подлежащи на

закриване.

7.3. Сертификати, лабораторни проби и други изискуеми документи от действащата в страната нормативна уредба за вложените материали.

8. Изпълнителят е длъжен да извършва възложените му работи в съответствие с изискванията на съответните нормативни актове в страната, и да осигурява за своя сметка необходимата сигнализация и организация за безопасността на хората и движението в района на извършване на работите.

9. Изпълнителят е длъжен да изпълнява възложените му работи, като спазва следните изисквания:

9.1. В съответствие с действащите в страната нормативни актове, които ги касаят и изискванията на Възложителя.

9.2. Да разполага с достатъчно квалифицирана работна ръка, задължително инструктирана по ЗЗБУТ.

9.3. С комплект от машини, съоръжения, техника и предпазни средства за изпълнение на работите, отговарящи на изискванията на съответните нормативни актове в страната за техническа изправност и безопасност на труда.

9.4. Безопасни условия на труд, както на работниците пряко ангажирани в работата, така и на лицата, които по друг повод се намират във или в близост до мястото на изпълнение на работите.

9.5. Опазване на сгради, съоръжения, насаждения и др. в района на изпълнение на работите.

9.6. С материали, отговарящи на действащите в страната стандарти и нормативни актове, които ги касаят.

10. Изпълнителят поема пълна отговорност за имуществени вреди, претърпени от Възложителя или трети лица, ако не са спазени изискванията по чл.9 от договора.

11. Изпълнителят е отговорен за всички свои действия от датата на възлагането му от Възложителя за започване на работите.

12. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички разпоредения на Възложителя, касаещи извършването на работите.

13. Изпълнителят е длъжен да започне възложените му работи в максимум до 24 часа, считано от часа на уведомителното писмо от Възложителя.

14. Възложителят е длъжен, чрез свой представител да контролира количеството, качеството и цените по извършените работи.

15. Възложителят е длъжен да заплаща дължимата цена по начина и в срока по чл.3 от настоящия договор.

16. Възложителят чрез свой представител е длъжен да извърши проверка на всеки ППИР в срок до 3 дни от представянето му и има право да го коригира, като направените корекции са окончателни. За дата на ППИР се смята датата на подписването му от представителя на Възложителя. Не се приемат:

16.1. Неокомплектовани или непълно окомплектовани ППИР.

16.2. ППИР, за които има недовършени, неизвършени или некачествено извършени работи.

17. Страните по договора са длъжни, чрез своите представители да измерват количествата на извършените работи и да контролират качеството им по време на изпълнението им.

IV. Рекламации

18. Рекламации за некачествено изпълнени работи се предявяват към Изпълнителя преди подписване на ППИР.

19. Рекламации за дефекти и некачествено изпълнение, установени след подписване на ППИР в рамките на гаранционния срок се предявяват към Изпълнителя след откриването им в писмен вид.

20. Изпълнителят не приема рекламация само в следните случаи:

- рекламацията е предявена след изтичане на гаранционния срок по чл.5;
- когато дефектите са се появили при наличие на форсмажорни обстоятелства.

21. Изпълнителят е длъжен да отстрани в даден му от Възложителя срок всички недостатъци, предмет на рекламацията.

22. Направената рекламация дава право на Възложителя да отложи дължими плащания до изясняване на фактическата обстановка и отстраняването на недостатъците.

V. Съобщения

23. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще се извършват в писмена форма изпратени чрез факс или препоръчана поща, както следва:

- за Възложителя: гр. Плевен, ул."Сан Стефано" 25, телефон: 064 /889832, 22 факс: 064 / 889866; e-mail: office@vik-pleven.com;

- за Изпълнителя: гр.Плевен, ул."Родопи" 16, вх.В, ап.3 , телефон: 0876900525, e-mail: inertstroi_pleven@abv.bg.

VI. Неизпълнение

24. Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

25. При забава от страна на Изпълнителя по чл.4 и чл.21 от настоящия договор той дължи неустойка в размер на 5 % дневно от стойността на неизпълнението.

26. При санкциониране на Възложителя от страна на съответната Община за забавяне на изпълнението на възложените работи в сроковете по чл.4 от договора, лошо или пълно неизпълнение, Изпълнителят заплаща пълният размер на санкцията.

VII. Гаранция за изпълнение на договора

27. Изпълнителят дава на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 12 000 лева.

28. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение в случаите на лошо, забавено или пълно неизпълнение на договорни задължения от страна на Изпълнителя.

29. В случай, че гаранционната сума е недостатъчна, за да покрие произтичащите от неизпълнението щети, разликата се заплаща от Изпълнителя. Последната може да бъде прихваната от задължението на Възложителя по чл.15 от договора

30. Гаранцията за изпълнение на договора се връща на Изпълнителя след него, во писмено искане, както следва:

- 50% след изтичане на срока по чл.31 от договора;

- 50% след 2 години от изтичане на срока по чл.31 от договора.

VIII. Срок и прекратяване на договора

31. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има срок на действие 1 година. Срокът на договора може да бъде удължен по взаимно съгласие между страните до сключване на нов договор след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, но с не повече от 6 месеца, като изплатените суми по договора не надхвърлят прогнозната стойност на обществената поръчка.

32. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока по чл.31 в следните случаи:

32.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма,

32.2. С едноседмично писмено предизвестие от страна на Възложителя ако Изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по настоящия договор.

32.3. С тримесечно писмено предизвестие от някоя от страните.

33. Прекратяването на договора по т.32.2 не освобождава Изпълнителя от задължението му по чл.25 и чл.26 от договора.

IX. Общи разпоредби

34. При спор между Възложителя и Изпълнителя относно правата и задълженията по този договор, същият ще е подсъден на съдилищата в гр.Плевен.

35. За всички неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

36. Страните по настоящия договор не могат да го изменят освен в случаите по чл.116 от ЗОП или при намаление на договорените цени.

37. Страните по договора не могат да прехвърлят задълженията си на трети страни.

38. При промяна на актуалното си състояние страните са длъжни да се уведомят в 7 дневен срок от настъпване на промяната.

Настоящия договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

За Възложителя:

Искр. М. Сласов

За Изпълнителя:

Б. Стоянов

Количествено - стойностна сметка
 Позиция №3: Район "Община Белене"
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №1
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	6,64	126,16
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	19,00	5,72	108,68
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	22,45	336,75
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	22,45	215,52
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц1)					3494,76
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	6,64	132,80
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	20,00	5,72	114,40
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	22,45	336,75
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	22,45	269,40
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	162,50	1950,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц2)					3951,00
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	6,64	152,72
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	23,00	5,72	131,56
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	22,45	336,75
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	22,45	431,04
8	Изкърпване асфалтова настилка с непътен асфалтобетон	т	9,60	137,58	1320,77
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц3)					5080,49

За Възложителя:



За Изпълнителя:


Количествено - стойностна сметка
 Позиция №4: Район "Община Гулянци"
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №2
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	6,64	126,16
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	19,00	7,15	135,85
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	15,73	235,95
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	15,73	151,01
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц1)					3356,62
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	6,64	132,80
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	20,00	7,15	143,00
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	15,73	235,95
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	15,73	188,76
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	162,50	1950,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц2)					3798,16
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	6,64	152,72
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	23,00	7,15	164,45
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	15,73	235,95
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	15,73	302,02
8	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9,60	137,58	1320,77
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц3)					4883,55

За Възложителя



За Изпълнителя


/Б. Иванов/



Количествено - стойностна сметка
 Позиция №5: Район "Община Долни Дъбник"
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №3
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	6,64	126,16
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	19,00	5,72	108,68
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	12,16	182,40
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	12,16	116,74
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц1)					3241,63
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	6,64	132,80
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	20,00	5,72	114,40
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	12,16	182,40
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	12,16	145,92
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	162,50	1950,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц2)					3673,17
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	6,64	152,72
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	23,00	5,72	131,56
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	12,16	182,40
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	12,16	233,47
8	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9,60	137,58	1320,77
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц3)					4728,57

За Възложителя: 

За Изпълнителя: 

Количествено - стойностна сметка

Позиция №6: Район "Община Долна Митрополия"


(стойности в лева без ДДС)

Приложение №4

При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I.	Настилка - 4 см				
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	6,64	126,16
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	19,00	7,15	135,85
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброшпача	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	15,59	233,85
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	15,59	149,66
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц1)					3353,17
II.	Настилка - 5 см				
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	6,64	132,80
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	20,00	7,15	143,00
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброшпача	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	15,59	233,85
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	15,59	187,08
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	162,50	1950,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц2)					3794,38
III.	Настилка - 4+4 см				
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	6,64	152,72
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	23,00	7,15	164,45
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброшпача	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	15,59	233,85
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	15,59	299,33
8	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9,60	137,58	1320,77
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц3)					4878,77

За Възложителя:



За Изпълнителя:



Количествено - стойностна сметка
 Позиция №7: Район "Община Искър"
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №5
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	6,64	126,16
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	19,00	5,72	108,68
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплова	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	9,44	141,60
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	9,44	90,62
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
10	Обработване на фути след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц1)					3174,71
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	6,64	132,80
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	20,00	5,72	114,40
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплова	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	9,44	141,60
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	9,44	113,28
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	162,50	1950,00
10	Обработване на фути след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц2)					3599,73
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	6,64	152,72
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	23,00	5,72	131,56
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплова	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	9,44	141,60
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	9,44	181,25
8	Изкърпване асфалтова настилка с непътен асфалтобетон	т	9,60	137,58	1320,77
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
11	Обработване на фути след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц3)					4635,55

За Възложителя:

инж. М. Пасов

За Изпълнителя:


Б. Славков

Количествено - стойностна сметка
 Позиция №8: Район "Община Кнежа"
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №6
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мяр ка	Колич ество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	6,64	126,16
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	19,00	5,72	108,68
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	8,87	133,05
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	8,87	85,15
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц1)					3160,69
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	6,64	132,80
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	20,00	5,72	114,40
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	8,87	133,05
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	8,87	106,44
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	162,50	1950,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц2)					3584,34
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	6,64	152,72
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	23,00	5,72	131,56
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	8,87	133,05
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	8,87	170,30
8	Изкърпване асфалтова настилка с непътен асфалтобетон	т	9,60	137,58	1320,77
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц3)					4616,05

За Възложителя


 М. Спасов

За Изпълнителя


 Б. Иванов


 СОГА

Количествено - стойностна сметка
 Позиция №11: Район "Община ПORDИМ"
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №9
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	6,64	126,16
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	19,00	7,15	135,85
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	12,73	190,95
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	12,73	122,21
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
10	Обработване на fugи след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц1)					3282,82
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	6,64	132,80
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	20,00	7,15	143,00
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	12,73	190,95
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	12,73	152,76
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	162,50	1950,00
10	Обработване на fugи след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц2)					3717,16
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	6,64	152,72
4	Превоз строителни отпадъци на 5 км	м ³	23,00	7,15	164,45
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	12,73	190,95
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	12,73	244,42
8	Изкърпване асфалтова настилка с непътен асфалтобетон	т	9,60	137,58	1320,77
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
11	Обработване на fugи след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц3)					4780,95

За Възложителя:



За Изпълнителя:

Б. Сидяков

Количествено - стойностна сметка
 Позиция №12: Район "Община Червен бряг"
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №10
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	6,64	126,16
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	19,00	5,72	108,68
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	16,59	248,85
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	16,59	159,26
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц1)					3350,60
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	6,64	132,80
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	20,00	5,72	114,40
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	16,59	248,85
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	16,59	199,08
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	162,50	1950,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц2)					3792,78
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	6,64	152,72
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	23,00	5,72	131,56
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	16,59	248,85
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	16,59	318,53
8	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9,60	137,58	1320,77
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц3)					4880,08

За Възложителя:


 М. Спасов

За Изпълнителя:


 Б. Стойков

Количествено - стойностна сметка
 Позиция №9: Район "Община Левски"
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №7
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	6,64	126,16
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	19,00	8,58	163,02
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	17,88	268,20
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	17,88	171,65
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м ² (Ц1)					3436,68
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	6,64	132,80
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	20,00	8,58	171,60
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	17,88	268,20
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	17,88	214,56
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	162,50	1950,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м ² (Ц2)					3884,81
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	6,64	152,72
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	23,00	8,58	197,34
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	17,88	268,20
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	17,88	343,30
8	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9,60	137,58	1320,77
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м ² (Ц3)					4989,97

За Възложителя



Иван М. Спасов

За Изпълнителя

Б. Стоянов

5000

Количествено - стойностна сметка
 Позиция №10: Район "Община Никопол"
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №8
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мяр ка	Колич ество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	6,64	126,16
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	19,00	8,58	163,02
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброшоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	21,02	315,30
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	21,02	201,79
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц1)					3513,92
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	6,64	132,80
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	20,00	8,58	171,60
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброшоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	21,02	315,30
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	21,02	252,24
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	162,50	1950,00
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц2)					3969,59
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,99	238,80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	2,10	10,50
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	6,64	152,72
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	23,00	8,58	197,34
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброшоча	м ²	100,00	1,71	171,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	21,02	315,30
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	40,01	600,15
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	21,02	403,58
8	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9,60	137,58	1320,77
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	162,50	1560,00
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,06	127,20
Цена за 100 м² (Ц3)					5097,36

За Възложителя:

инж. Д. Спасов

За Изпълнителя:

инж. К. Тейнов

ЦЕНИ

на допълнителни видове работи
(стойности в лева без ДДС)

Вид възстановителни работи									
Позиции - Райони	Възстановяван е бордюри (със съществуващите бордюри)	Възстановяван е бордюри (включително стойността на бордюрите)	Възстановяван е на неармирана бетонова настилка с бетон клас В 12.5 - дебелина 10 см	Възстановяван е на армирана бетонова настилка с мрежа ф 6.5 през 20 см в двете посоки с бетон клас В 12.5 - дебелина 10 см	Възстановяван е на тротоарна настилка (със съществуващите тротоарни плочи)	Възстановяван е на тротоарна настилка (включително стойността на тротоарни плочи)	Укрепване гривна с капак на РЩ (без стойността на гривнага и капака)	Повдигане на РЩ на ниво (без стойността на гривнага и капака)	Повдигане и укрепване на СК и ПК (вкл. стойността на плоча за укрепване на търнето)
	к.1 /1м ¹ /	к.2 /1м ¹ /	к.3 /1м ² /	к.4 /1м ² /	к.5 /1м ² /	к.6 /1м ² /	к.7 /1бр/ /1бр/	к.8 /1бр/ /1бр/	к.9 /1бр/ /1бр/
мярка									
1. Район "Община Белене"	24,97 лв	35,86 лв	29,34 лв	36,33 лв	30,26 лв	52,44 лв	144,54 лв	145,66 лв	68,75 лв
2. Район „Община Гулянци“	24,97 лв	35,86 лв	29,34 лв	36,33 лв	30,26 лв	52,44 лв	144,54 лв	145,66 лв	68,75 лв
3. Район „Община Долни Дъбник“	24,97 лв	35,86 лв	29,34 лв	36,33 лв	30,26 лв	52,44 лв	144,54 лв	145,66 лв	68,75 лв
4. Район „Община Долна Митрополия“	24,97 лв	35,86 лв	29,34 лв	36,33 лв	30,26 лв	52,44 лв	144,54 лв	145,66 лв	68,75 лв
5. Район „Община Искър“	24,97 лв	35,86 лв	29,34 лв	36,33 лв	30,26 лв	52,44 лв	144,54 лв	145,66 лв	68,75 лв
6. Район „Община Кнежа“	24,97 лв	35,86 лв	29,34 лв	36,33 лв	30,26 лв	52,44 лв	144,54 лв	145,66 лв	68,75 лв

7. Район "Община Левски"	24,97 лв	35,86 лв	29,34 лв	36,33 лв	30,26 лв	52,44 лв	144,54 лв	145,66 лв	68,75 лв
8. Район "Община Никопол"	24,97 лв	35,86 лв	29,34 лв	36,33 лв	30,26 лв	52,44 лв	144,54 лв	145,66 лв	68,75 лв
9. Район "Община Пордим"	24,97 лв	35,86 лв	29,34 лв	36,33 лв	30,26 лв	52,44 лв	144,54 лв	145,66 лв	68,75 лв
10. Район "Община Червен бряг"	24,97 лв	35,86 лв	29,34 лв	36,33 лв	30,26 лв	52,44 лв	144,54 лв	145,66 лв	68,75 лв

За Възложителя:


/ИЗЖ. М. СТОЯНОВ/

За Изпълнителя:


/Б. СТОЯНОВ/

ПОКАЗАТЕЛИ

за образуване на предлаганата цена
(по които ще се заплащат непредвидени в Приложения №1 - 11 работи)

Позиции - Райони	ПОКАЗАТЕЛИ					
	Средна часова ставка лв / час	Допълнителни разходи труд %	Допълнителни разходи механизация %	Транспортни разходи %	Печатба %	
1. Район "Община Белене"	3,60	100%	40%	8%	10%	
2. Район „Община Гулянци“	3,60	100%	40%	8%	10%	
3. Район „Община Долни Дъбник“	3,60	100%	40%	8%	10%	
4. Район „Община Долна Митрополия“	3,60	100%	40%	8%	10%	
5. Район „Община Искър“	3,60	100%	40%	8%	10%	
6. Район „Община Кнежа“	3,60	100%	40%	8%	10%	
7. Район „Община Левски“	3,60	100%	40%	8%	10%	
8. Район "Община Никопол"	3,60	100%	40%	8%	10%	
9. Район "Община Пордим"	3,60	100%	40%	8%	10%	
10. Район "Община Червен бряг"	3,60	100%	40%	8%	10%	

За Възложителя:

М.Спасов

За Изпълнителя:

Б.Стоянов

Плевен,

* 500 *

ЦЕНОРАЗПИС

на материали и механизация

I. Материали	мярка	Ед.цена в лева без ДДС
1. Асфалтова смес - шпътна	т	99,00 лв
2. Асфалтова смес - нешпътна	т	92,00 лв
3. Баластра	м ³	22,00 лв
4. Трошен камък - 35-75мм	м ³	24,00 лв
5. Бордюр - 0,5м	бр	4,90 лв
6. Бордюр - 1,0м	бр.	9,80 лв
7. Тротоарна плоча - 30/30см	бр.	1,80 лв
8. Пътни ивици - 25/50/10см	бр.	3,50 лв
9. Битум	кг	1,00 лв
10. Каменна фракция - 0-35мм	м ³	24,00 лв
11. Пясък	м ³	23,20 лв
12. Бетон клас В12,5	м ³	110,00 лв
13. Бетон клас В15	м ³	120,00 лв
14. Бетон клас В20	м ³	130,00 лв
15. Цименто-пясъчен разтвор 1 : 2	м ³	130,00 лв
16. Цименто-пясъчен разтвор 1 : 3	м ³	125,00 лв
17. Цимент в торби	кг	0,20 лв
18. Плоча за укрепване на СК или ПК	бр.	14,00 лв
19. Гривна за капак на РП от полимербетон	бр.	108,00 лв
20. Капак за РП от полимербетон	бр.	206,00 лв
21. Капак за РП от стоманобетон	бр.	180,00 лв
22. Брашно минерално	кг	0,10 лв
23. Газ пропан - бутан	кг	2,20 лв
24. Бензин	л	2,65 лв
25. Мазут	кг	2,10 лв
26. Промислен газьол	т	2 650,00 лв
27. Иглолистни дъски за кофраж	м ³	350,00 лв
II. Механизация		
1. Асфалторезач	мч	8,50 лв
2. Компресор	мч	13,13 лв
3. Багер	мч	45,00 лв
4. Челен товарач (фадрома)	мч	45,00 лв
5. Самосвал	мч	30,00 лв
6. Обдухваща машина	мч	8,00 лв
7. Плоча вибрационна	мч	13,75 лв
8. Валяк самоходен - до 10т	мч	30,00 лв
9. Автокран	мч	20,00 лв
10. Горелка газова	мч	13,75 лв
11. Ел.агрегат	мч	12,00 лв
12. Битумотопилка	мч	20,00 лв
13. Водоноска	мч	25,00 лв
14. Асфалтосмесител	мч	120,00 лв

За Възложителя:

/инж. М. С. Пасов/

За Изпълнителя:

/Б. Стоянов/

СПИСЪК НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПО ПОЗИЦИИ

Позиция №1 - Район "Община Белене"		Позиция №5 - Район "Община Искър"		Позиция №9 - Район "Община Пордим"		
1	Белене	1	Долни Луковит	1	Борислав	
2	Бяла вода	2	Искър	2	Вълчитрън	
3	Деков	3	Писарово	3	Згалево	
4	Кулина вода	4	Староселци	4	Каменец	
5		Позиция №6 - Район "Община Кнежа"		5		Катерица
6	Татари	1	Бреница	6	Одърне	
Позиция №2 - Район "Община Гулянци"		2		7		Пордим
1	Брест	3		8		Тотлебен
2	Гиген	4		Позиция №10 - Район "Община Червен бряг"		
3	Гулянци	Позиция №7 - Район "Община Левски"		1		Бресте
4	Долни вит	1		2		Глава
5	Дъбован	2		3		Горник
6	Загражден	3		4		Девенци
7	Искър	4		5		Койнаре
8	Крета	5		6		Лепица
9	Ленково	6		7		Радомирци
10	Милковица	7		8		Ракига
11	Сомовит	8		9		Реселец
12	Шияково	9		10		Рупци
Позиция №3 - Район "Община Долни Дъбник"		10		11		Сухаче
1	Бъркач	11		12		Телиш
2	Горни Дъбник	12		13		Червен бряг
3	Градина	13		14		Чомаковци
4		Позиция №8 - Район "Община Никопол"				
5	Крушовица	1		Асеново		
6	Петърница	2		Бацова махала		
7	Садовец	3		Въбел		
Позиция №4 - Район "Община Долна Митрополия"		4		Дебово		
1	Байкал	5		Драгаш войвода		
2	Биволаре	6		Евлогиево		
3	Божурица	7		Жернов		
4	Брегаре	8		Лозица		
5	Горна Митрополия	9		Любеново		
6	Гостиля	10		Муселиево		
7	Долна Митрополия	11		Никопол		
8	Комарево	12		Новачене		
9	Крушовене	13		Санадиново		
10	Ореховица	14		Черковица		
11	Победа					
12	Подем					
13	Рибен					
14	Славовица					
15	Ставерци					
16	Тръстеник					

За Възложителя:


 Илия Спасов

За Изпълнителя:


 Стоянов

ДОГОВОР

50/2020

Днес, 27.07.2020г. в гр.Плевен на основание чл.112, ал.1 от ЗОП и решение № 184 / 17.06.2020г. между:

"В и К" ЕООД, ЕИК: 824106518, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул."Сан Стефано" 25, представлявано от Инж.Митко Николаев Спасов - Управител, наричано накратко "Възложител", от една страна,

и

"Инжстрой" ЕООД, ЕИК: 114078736, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул. "Дойран" 138, представлявано от Инж.Йордан Атанасов Богословов и Инж.Пламен Николов Петков - Управители, наричано накратко "Изпълнител", от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва възстановяване на пътни настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии. Видовете работи по предмета на договора са описани в Приложенията към същия, като Възложителят има право да възлага на Изпълнителя само отделни части от детайла за възстановяване на настилката (баластра, трошен камък или асфалтобетон). Количествата и видовете работи, описани в Приложенията се определят двустранно от представителите на страните за всеки конкретен случай и се установяват точно по време на изпълнението с подробни количествени сметки, подписани от страните след завършване на възложените работи. След подписване на подробната количествена сметка Изпълнителят съставя Протокол за приемане на извършените работи за всеки отделен обект, наричан накратко "ППИР" и го представя на Възложителя за преглед, корекция и подпис. Възстановяването на нарушената асфалтова настилка се извършва паралелно (едновременно) с възстановяването на бордюри и тротоарни плочи, след което се подписва ППИР.

II. Цени и начин на плащане

2. Цените, по които Възложителят заплаща стойността на извършените работи са посочени в Приложенията към договора.

3. Стойността на извършените работи ще бъде заплащана с платежно нареждане по сметката на Изпълнителя - IBAN: BG94FINV91501017403304, BIC: FINVBGSF в банка "ПИБ" АД клон Плевен, в срок до 30 дни след подписване на ППИР и издаване на фактура от Изпълнителя.

III. Права и задължения на страните

4. Изпълнителят е длъжен да завърши възложените му възстановителни работи в срок до 3 работни дни за Район "Град Плевен" и до 10 работни дни за Район "Община Плевен", считано от датата на възлагането му от Възложителя. Срокът за изпълнение може да се удължи с дните, неблагоприятни за извършване на работите, установени двустранно от представителите на страните с констативен протокол.

5. Изпълнителят дава 24 месеца гаранция за извършените от него възстановителни работи.

6. Изпълнителят е длъжен по време на изпълнението и в рамките на гаранционния срок да отстранява за своя сметка всички появили се дефекти по извършените от него работи.



7. Изпълнителят е длъжен към всеки представен за подпис ППИР да прилага следните документи:

7.1. Подробна количествена сметка - подписана.

7.2. Акт обр.12 - за установяване на всички видове работи, подлежащи на закриване.

7.3. Сертификати, лабораторни проби и други изискуеми документи от действащата в страната нормативна уредба за вложените материали.

8. Изпълнителят е длъжен да извършва възложените му работи в съответствие с изискванията на съответните нормативни актове в страната, и да осигурява за своя сметка необходимата сигнализация и организация за безопасността на хората и движението в района на извършване на работите.

9. Изпълнителят е длъжен да изпълнява възложените му работи, като спазва следните изисквания:

9.1. В съответствие с действащите в страната нормативни актове, които ги касаят и изискванията на Възложителя.

9.2. Да разполага с достатъчно квалифицирана работна ръка, задължително инструктирана по ЗЗБУТ.

9.3. С комплект от машини, съоръжения, техника и предпазни средства за изпълнение на работите, отговарящи на изискванията на съответните нормативни актове в страната за техническа изправност и безопасност на труда.

9.4. Безопасни условия на труд, както на работниците пряко ангажирани в работата, така и на лицата, които по друг повод се намират във или в близост до мястото на изпълнение на работите.

9.5. Опазване на сгради, съоръжения, насаждения и др. в района на изпълнение на работите.

9.6. С материали, отговарящи на действащите в страната стандарти и нормативни актове, които ги касаят.

10. Изпълнителят поема пълна отговорност за имуществени вреди, претърпени от Възложителя или трети лица, ако не са спазени изискванията по чл.9 от договора.

11. Изпълнителят е отговорен за всички свои действия от датата на възлагането му от Възложителя за започване на работите.

12. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички разпоредения на Възложителя, касаещи извършването на работите.

13. Изпълнителят е длъжен да започне възложените му работи в следните срокове:

13.1. За район "Град Плевен" - до 8 часа, считано от часа на уведомителното писмо от Възложителя.

13.2. За район "Община Плевен" - до 24 часа, считано от часа на уведомителното писмо от Възложителя.

14. Възложителят е длъжен, чрез свой представител да контролира количеството, качеството и цените по извършените работи.

15. Възложителят е длъжен да заплаща дължимата цена по начина и в срока по чл.3 от настоящия договор.

16. Възложителят чрез свой представител е длъжен да извърши проверка на всеки ППИР в срок до 3 дни от представянето му и има право да го коригира, като направените корекции са окончателни. За дата на ППИР се смята датата на подписването му от представителя на Възложителя. Не се приемат:

16.1. Неокомплектовани или непълно окомплектовани ППИР.

16.2. ППИР, за които има недовършени, неизвършени или некачествено извършени работи.

17. Страните по договора са длъжни, чрез своите представители да измерват количествата на извършените работи и да контролират качеството им по време на изпълнението им.

IV. Рекламации

18. Рекламации за некачествено изпълнени работи се предявяват към Изпълнителя преди подписване на ППИР.
19. Рекламации за дефекти и некачествено изпълнение, установени след подписване на ППИР в рамките на гаранционния срок се предявяват към Изпълнителя след откритието им в писмен вид.
20. Изпълнителят не приема рекламация само в следните случаи:
- рекламацията е предявена след изтичане на гаранционния срок по чл.5;
 - когато дефектите са се появили при наличие на форсмажорни обстоятелства.
21. Изпълнителят е длъжен да отстрани в даден му от Възложителя срок всички недостатъци, предмет на рекламацията.
22. Направената рекламация дава право на Възложителя да отложи дължими плащания до изясняване на фактическата обстановка и отстраняването на недостатъците.

V. Съобщения

23. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще се извършват в писмена форма изпратени чрез факс или препоръчана поща, както следва:

- за Възложителя: гр. Плевен, ул."Сан Стефано" 25, телефон: 064 /889832, 22 факс: 064 / 889866; e-mail: office@vik-pleven.com;

- за Изпълнителя: гр.Плевен, ул."Дойран" 138, телефон / факс: 064 / 800267. e-mail: pto@injstroj.com.

VI. Неизпълнение

24. Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

25. При забава от страна на Изпълнителя по чл.4 и чл.21 от настоящия договор той дължи неустойка в размер на 5 % дневно от стойността на неизпълнението.

26. При санкциониране на Възложителя от страна на съответната Община за забавяне на изпълнението на възложените работи в сроковете по чл.4 от договора, лошо или пълно неизпълнение, Изпълнителят заплаща пълният размер на санкцията.

VII. Гаранция за изпълнение на договора

27. Изпълнителят дава на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 8 850 лева.

28. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение в случаите на лошо, забавено или пълно неизпълнение на договорни задължения от страна на Изпълнителя.

29. В случай, че гаранционната сума е недостатъчна, за да покрие произтичащите от неизпълнението щети, разликата се заплаща от Изпълнителя. Последната може да бъде прихваната от задължението на Възложителя по чл.15 от договора

30. Гаранцията за изпълнение на договора се връща на Изпълнителя след него-, во писмено искане, както следва:

- 50% след изтичане на срока по чл.31 от договора;

- 50% след 2 години от изтичане на срока по чл.31 от договора



VIII. Срок и прекратяване на договора

31. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има срок на действие 1 година. Срокът на договора може да бъде удължен по взаимно съгласие между страните до сключване на нов договор след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, но с не повече от 6 месеца, като изплатените суми по договора не надхвърлят прогнозната стойност на обществената поръчка.

32. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока по чл.31 в следните случаи:

32.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

32.2. С едностранно писмено предизвестие от страна на Възложителя ако Изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по настоящия договор.

32.3. С тримесечно писмено предизвестие от някоя от страните.

33. Прекратяването на договора по т.32.2 не освобождава Изпълнителя от задължението му по чл.25 и чл.26 от договора.

IX. Общи разпоредби

34. При спор между Възложителя и Изпълнителя относно правата и задълженията по този договор, същият ще е подсъден на съдилищата в гр.Плевен.

35. За всички неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

36. Страните по настоящия договор не могат да го изменят освен в случаите по чл.116 от ЗОП или при намаление на договорените цени.

37. Страните по договора не могат да прехвърлят задълженията си на трети страни.

38. При промяна на актуалното си състояние страните са длъжни да се уведомят в 7 дневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

За Възложителя: ...

/инж. М. Спасов/

За Изпълнителя: ...

/инж. Й. Богословов/

/инж. Ел. Петков/

Количествено - стойностна сметка
 Позиция №1: Район "Град Плевен"
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №1
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,91	229,20
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	1,86	9,30
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	5,52	104,88
4	Превоз строителни отпадъци на 10 км	м ³	19,00	1,74	33,06
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброшпота	м ²	100,00	1,47	147,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	4,02	60,30
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	38,35	575,25
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	4,56	43,78
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	150,78	1447,49
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,04	124,80
Цена за 100 м² (Ц1)					2775,05
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,91	229,20
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	1,86	9,30
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	5,52	110,40
4	Превоз строителни отпадъци на 10 км	м ³	20,00	1,74	34,80
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброшпота	м ²	100,00	1,47	147,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	4,02	60,30
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	38,35	575,25
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	4,56	54,72
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	150,78	1809,36
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,04	124,80
Цена за 100 м² (Ц2)					3155,13
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,91	229,20
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	1,86	9,30
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	5,52	126,96
4	Превоз строителни отпадъци на 10 км	м ³	23,00	1,74	40,02
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброшпота	м ²	100,00	1,47	147,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	4,02	60,30
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	38,35	575,25
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	4,56	87,55
8	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9,60	126,90	1218,24
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	150,78	1447,49
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,04	124,80
Цена за 100 м² (Ц3)					4066,11

За Възложителя

инж. М. Славов

За Изпълнителя

инж. И. Богданов

инж. П. Петков

Количествено - стойностна сметка
 Позиция №2: Район "Община Плевен"
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №2
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,91	229,20
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	1,86	9,30
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19,00	5,52	104,88
4	Превоз строителни отпадъци на 12 км	м ³	19,00	7,64	145,16
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,47	147,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	7,64	114,60
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	38,35	575,25
8	Превоз асфалтобетон	т	9,60	8,04	77,18
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	150,78	1447,49
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,04	124,80
Цена за 100 м² (Ц1)					2974,86
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,91	229,20
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	1,86	9,30
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20,00	5,52	110,40
4	Превоз строителни отпадъци на 12 км	м ³	20,00	7,64	152,80
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,47	147,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	7,64	114,60
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	38,35	575,25
8	Превоз асфалтобетон	т	12,00	8,04	96,48
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12,00	150,78	1809,36
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,04	124,80
Цена за 100 м² (Ц2)					3369,19
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	120,00	1,91	229,20
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	5,00	1,86	9,30
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23,00	5,52	126,96
4	Превоз строителни отпадъци на 12 км	м ³	23,00	7,64	175,72
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100,00	1,47	147,00
6	Превоз трошен камък	м ³	15,00	7,64	114,60
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15,00	38,35	575,25
8	Превоз асфалтобетон	т	19,20	8,04	154,37
8	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9,60	128,54	1233,98
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9,60	150,78	1447,49
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	120,00	1,04	124,80
Цена за 100 м² (Ц3)					4338,67

За Възложителя:

/инж.М.Спасов/

За Изпълнителя:

/инж.И.Вогословов/

/инж.Ц.Петков/

ЦЕНИ

на допълнителни видове работи
(стойности в лева без ДДС)

		Вид възстановителни работи																		
Позиции - Райони	Възстановяване бордюри (със съществуващи те бордюри)	Възстановяване бордюри (включително стойността на бордюрите)	Възстановяване на армирана бетонова мрежа ф 6.5 през 20 см в двете посоки с бетон клас В 12.5 - дебелина 10 см	Възстановяване на тротоарна настилка (със съществуващи тротоарни плочи)	Възстановяване на тротоарна настилка (включително стойността на тротоарни плочи)	Укрепване гривна с капак на РЩ (без стойността на гривната и капака)	Повдигане на РЩ на ниво (без стойността на гривната и капака)	Повдигане и укрепване на СЖ и ПК (вкл.стойността а на плоча за укрепване на гърнето)	к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9			
	мярка	/1м ¹ /	/1м ¹ /	/1м ² /	/1м ² /	/1м ² /	/1м ² /	/1бр/	/1бр/	/1бр/	/1бр/	к.9	к.8	к.7	к.6	к.5	к.4	к.3	к.2	к.1
1. Район „Град Плевен“	22,85 лв	33,54 лв	27,30 лв	33,93 лв	27,14 лв	48,91 лв	138,23 лв	137,28 лв	63,72 лв											
2. Район „Община Плевен“	22,85 лв	33,54 лв	27,30 лв	33,93 лв	27,14 лв	48,91 лв	138,23 лв	137,28 лв	63,72 лв											

За Възложителя:

.....
/инж.М.Славов/

За Изпълнителя:

.....
/инж.И.Богослов/

.....
/инж.Пл.Петков/

ПОКАЗАТЕЛИ

за образуване на предлаганата цена
(по които ще се заплащат непредвидени в Приложения №1 - 3 работи)

Позиции - Райони	ПОКАЗАТЕЛИ					
	Средна часова ставка лв / час	Допълнителни разходи труд %	Допълнителни разходи механизация %	Транспортни разходи %	Печалба %	Печалба %
Мярка						
1. Район „Град Плевен“	3,20	90%	50%	6%	6%	8%
2. Район „Община Плевен“	3,20	90%	50%	6%	6%	8%

За Възложителя:  /инж. Мисир Спасов/

За Изпълнителя:
/инж. Й. Богословов/

.....
/инж. Цл. Петков/

ЦЕНОРАЗПИС

на материали и механизация

I. Материали	мярка	Ед.цена в лева без ДДС
1. Асфалтова смес - шпътна	т	98,00 лв
2. Асфалтова смес - нешпътна	т	89,00 лв
3. Баластра	м ³	22,00 лв
4. Трошен камък - 35-75мм	м ³	24,00 лв
5. Бордюр - 0,5м	бр.	4,90 лв
6. Бордюр - 1,0м	бр.	9,80 лв
7. Тротоарна плоча - 30/30см	бр.	1,80 лв
8. Пътни ивици - 25/50/10см	бр.	3,50 лв
9. Битум	кг	1,00 лв
10. Каменна фракция - 0-35мм	м ³	24,00 лв
11. Пясък	м ³	22,60 лв
12. Бетон клас В12,5	м ³	110,00 лв
13. Бетон клас В15	м ³	120,00 лв
14. Бетон клас В20	м ³	130,00 лв
15. Цименто-пясъчен разтвор 1 : 2	м ³	130,00 лв
16. Цименто-пясъчен разтвор 1 : 3	м ³	125,00 лв
17. Цимент в торби	кг	0,20 лв
18. Плоча за укрепване на СК или ПК	бр.	14,00 лв
19. Гривна за капак на РЩ от полимербетон	бр.	108,00 лв
20. Капак за РЩ от полимербетон	бр.	206,00 лв
21. Капак за РЩ от стоманобетон	бр.	180,00 лв
22. Брашно минерално	кг	0,10 лв
23. Газ пропан - бутан	кг	2,20 лв
24. Бензин	л	2,65 лв
25. Мазут	кг	2,10 лв
26. Промислен газьол	т	2 650,00 лв
27. Иглолистни дъски за кофраж	м ³	350,00 лв
II. Механизация		
1. Асфалторезач	мч	7,75 лв
2. Компресор	мч	12,60 лв
3. Багер	мч	45,00 лв
4. Челен товарач (фадрома)	мч	45,00 лв
5. Самосвал	мч	30,00 лв
6. Обдухваща машина	мч	8,00 лв
7. Плоча вибрационна	мч	13,00 лв
8. Валяк самоходен - до 10т	мч	25,00 лв
9. Автокран	мч	20,00 лв
10. Горелка газова	мч	13,75 лв
11. Ел.агрегат	мч	12,00 лв
12. Битумотопилка	мч	20,00 лв
13. Водоноска	мч	25,00 лв
14. Асфалтосмесител	мч	120,00 лв

За Възложителя:

/инж. М. Спасов/

За Изпълнителя:

/инж. Д. Богданов/


/инж. П. Петков/

СПИСЪК НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Позиция №1 - Район "Град Плевен"	
1	Плевен
Позиция №2 - Район "Община Плевен"	
1	Беглеж
2	Бохот
3	Брестовец
4	Бръшляница
5	Буковлък
6	Върбица
7	Горталово
8	Гривица
9	Дисевица
10	Коиловци
11	Къртожабене
12	Къшин
13	Ласкар
14	Мечка
15	Николаево
16	Опанец
17	Пелипат
18	Радишево
19	Ралево
20	Славяново
21	Тодорово
22	Тученица
23	Търнене
24	Ясен

За Възложителя:..

/инж. Мислав/



За Изпълнителя:....

/инж. Й. Богослов/



/инж. Пл. Петков/

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД