

ДОГОВОР

№ 55 / 2016

Днес 27.06. 2016г. в гр.Плевен на основание чл.41 от ЗОП между:
"В и К" ЕООД, ЕИК: 824106518, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул."Сан Стефано" 25, представлявано от инж.Митко Николаев Спасов - Управител, наричано накратко "Възложител", от една страна,

и

"Виагруп" ЕООД, ЕИК: 114684488, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул. "Българска авиация" 55, представлявано от инж.Илия Георгиев Кирилов - Управител, наричано накратко "Изпълнител", от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии. Видовете работи по предмета на договора са описани в Приложенията към същия, като Възложителят има право да възлага на Изпълнителя само отделни части от детайла за възстановяване на настилката (баластра, трошен камък или асфалтобетон). Количествата и видовете работи, описани в Приложенията се определят двустранно от представителите на страните за всеки конкретен случай и се установяват точно по време на изпълнението с подробни количествени сметки, подписани от страните след завършване на възложените работи. След подписване на подробната количествена сметка Изпълнителят съставя Протокол за приемане на извършените работи за всеки отделен обект, наричан накратко "ППИР" и го представя на Възложителя за преглед, корекция и подпис.

II. Цени и начин на плащане

2. Цените, по които Възложителят заплаща стойността на извършените работи са посочени в Приложенията към договора.

3. Стойността на извършените работи ще бъде заплащана с платежно нареждане по сметката на Изпълнителя - IBAN: BG44UNCR70001500431071, BIC: UNCRBGSF, в банка "Уникредит Булбанк" АД клон Плевен, в срок до 30 дни след подписване на ППИР и издаване на фактура от Изпълнителя.

III. Права и задължения на страните

4. Изпълнителят е длъжен да завърши възложените му възстановителни работи в срок до 1 работен ден за Район "Плевен - град" и до 2 работни дни за останалите райони, считано от датата на възлагането му от Възложителя. Срока за изпълнение може да се удължи с дните, неблагоприятни за извършване на работите,

5. Изпълнителят дава 24 месеца гаранция за извършените от него възстановителни работи.

6. Изпълнителят е длъжен по време на изпълнението и в рамките на гаранционния срок да отстранява за своя сметка всички появили се дефекти по извършените от него работи.

7. Изпълнителят е длъжен към всеки представен за подпис ППИР да прилага следните документи:

7.1. Подробна количествена сметка - подписана.

7.2. Акт обр.12 - за установяване на всички видове работи, подлежащи на закриване.

7.3. Сертификати, лабораторни проби и други изискуеми документи от действащата в страната нормативна уредба за вложените материали.

8. Изпълнителят е длъжен да извършва възложените му работи в съответствие с изискванията на съответните нормативни актове в страната, и да осигурява за своя сметка необходимата сигнализация и организация за безопасността на хората и движението в района на извършване на работите.

9. Изпълнителят е длъжен да изпълнява възложените му работи, като спазва следните изисквания:

9.1. В съответствие с действащите в страната нормативни актове, които ги касаят и изискванията на Възложителя.

9.2. Да разполага с достатъчно квалифицирана работна ръка, задължително инструктирана по ЗЗБУТ.

9.3. С комплект от машини, съоръжения, техника и предпазни средства за изпълнение на работите, отговарящи на изискванията на съответните нормативни актове в страната за техническа изправност и безопасност на труда.

9.4. Безопасни условия на труд, както на работниците пряко ангажирани в работата, така и на лицата, които по друг повод се намират във или в близост до мястото на изпълнение на работите.

9.5. Опазване на сгради, съоръжения, насаждения и др. в района на изпълнение на работите.

9.6. С материали, отговарящи на действащите в страната стандарти и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

10. Изпълнителят поема пълна отговорност за имуществени вреди, претърпени от Възложителя или трети лица, ако не са спазени изискванията по чл.9 от договора.

11. Изпълнителят е отговорен за всички свои действия от датата на възлагането му от Възложителя за започване на работите.

12. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички разпореждания на Възложителя, касаещи извършването на работите.

13. Изпълнителят е длъжен да започне възложените му работи в следните срокове:

13.1. За район "Плевен - град" - максимум до 1 час, считано от часа на уведомителното писмо от Възложителя.

13.2. За останалите райони - максимум до 2 часа, считано от часа на уведомителното писмо от Възложителя.

14. Възложителят е длъжен, чрез свой представител да контролира количеството, качеството и цените по извършените работи.

15. Възложителят е длъжен да заплаща дължимата цена по начина и в срока по чл.3 от настоящия договор.

16. Възложителят чрез свой представител е длъжен да извърши проверка на всеки ППИР в срок до 3 дни от представянето му и има право да го корегира, като направените корекции са окончателни. За дата на ППИР се смята датата на подписването му от представителя на Възложителя. Не се приемат:

16.1. Неокомплектовани или непълно окомплектовани ППИР.

16.2. ППИР, за които има недовършени, неизвършени или некачествено извършени работи.

17. Страните по договора са длъжни, чрез своите представители да измерват количествата на извършените работи и да контролират качеството им по време на изпълнението им.

IV. Рекламации

18. Рекламации за некачествено изпълнени работи се предявяват към Изпълнителя преди подписване на ППИР.

19. Рекламации за дефекти и некачествено изпълнение, установени след подпис-



ване на ППИР в рамките на гаранционния срок се предявяват към Изпълнителя след откриването им със съставяне на констативен протокол между представителите на страните.

20. Изпълнителят не приема reklamация само в следните случаи:

- reklamацията е предявена след изтичане на гаранционния срок по чл.5;
- когато дефектите са се появили при наличие на форсмажорни обстоятелства.

21. Изпълнителят е длъжен да отстрани в даден му от Възложителя срок всички недостатъци, предмет на reklamацията.

22. Направената reklamация дава право на Възложителя да отложи дължими плащания до изясняване на фактическата обстановка и отстраняването на недостатъците.

V. Съобщения

23. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще се извършват в писмена форма изпратени чрез факс или препоръчана поща, както следва:

- за Възложителя: гр. Плевен, ул."Сан Стефано" 25, телефон: 064 /889832, 25 факс: 064 / 889866;

- за Изпълнителя: гр. Плевен, ул."Българска авиация" 55, телефон: 064 / 600687, факс: 064 / 827912.

VI. Неизпълнение

24. Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

25. При забава от страна на Изпълнителя по чл.4 и чл.21 от настоящия договор той дължи неустойка в размер на 0.5 % дневно от стойността на неизпълнението.

26. При забава от страна на Възложителя при заплащането по чл.3 от настоящия договор той дължи неустойка в размер на 0.5 % дневно от стойността на неизпълнението.

VII. Гаранция за изпълнение на договора

27. Изпълнителят дава на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 16 800 лева.

28. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение в случаите на лошо, забавено или пълно неизпълнение на договорни задължения от страна на Изпълнителя.

29. В случай, че гаранционната сума е недостатъчна, за да покрие произтичащите от неизпълнението щети, разликата се заплаща от Изпълнителя. Последната може да бъде прихваната от задължението на Възложителя.

30. Гаранцията за изпълнение на договора се връща на Изпълнителя след него-, во писмено искане, както следва:

- 50% след изтичане на срока по чл.31 от договора;
- 50% след 2 години от изтичане на срока по чл.31 от договора.

VIII. Срок и прекратяване на договора

31. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има срок на действие 1 година.

32. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока по чл.31 в следните случаи:



32.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

32.2. С едноседмично писмено предизвестие от страна на Възложителя ако Изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по настоящия договор.

32.3. С тримесечно писмено предизвестие от някоя от страните.

33. Прекратяването на договора по т.32.2 не освобождава Изпълнителя от задължението му по чл.25 от договора.

IX. Общи разпоредби

34. При спор между Възложителя и Изпълнителя относно правата и задълженията по този договор, същият ще е подсъден на съдилищата в гр.Плевен.

35. За всички неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

36. Страните по настоящия договор не могат да го изменят освен в случаите по чл.43 ал.2 от ЗОП.

37. Страните по договора не могат да прехвърлят задълженията си на трети страни.

38. При промяна на актуалното си състояние, банкова сметка и адрес за кореспонденция страните са длъжни да се уведомят в 14 дневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

За Възложителя:



За Изпълнителя:

/инж. И. Кирилов/

Съгласувано с:

Р-л отдел "ИОПУП":

/инж. К. Атанасов/

Юрисконсулт:

/Б. Георгиева/

Количествено - стойностна сметка

Позиция №1: "Плевен - град"

(стойности в лева без ДДС)

Приложение №1
При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19.00	9.81	186.39
4	Превоз строителни отпадъци на 10 км	м ³	19.00	2.38	45.22
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплова	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	7.83	117.45
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	9.60	5.62	53.95
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц1)					2304.11
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20.00	9.81	196.20
4	Превоз строителни отпадъци на 10 км	м ³	20.00	2.38	47.60
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплова	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	7.83	117.45
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	12.00	5.62	67.44
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12.00	123.76	1485.12
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц2)					2626.81
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23.00	9.81	225.63
4	Превоз строителни отпадъци на 10 км	м ³	23.00	2.38	54.74
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплова	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	7.83	117.45
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	19.20	5.62	107.90
8	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9.60	118.36	1136.26
9	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц3)					3543.08

За Възложителя




/инж. М. Спасов/

Съгласувано:

Р-л "ИОПУП:

/инж. К. Атанасов/

За Изпълнителя



/инж. И. Кирилов/


Количествено - стойностна сметка

Позиция №3: Район "Плевен - община" - община Долни Дъбник
(стойности в лева без ДДС)

Приложение №3
При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19.00	9.81	186.39
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	19.00	0.95	18.05
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	4.70	70.50
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	9.60	3.46	33.22
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц1)					2209.26
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20.00	9.81	196.20
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	20.00	0.95	19.00
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	4.70	70.50
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	12.00	3.46	41.52
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12.00	123.76	1485.12
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц2)					2525.34
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23.00	9.81	225.63
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	23.00	0.95	21.85
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	4.70	70.50
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	19.20	3.46	66.43
9	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9.60	118.36	1136.26
10	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц3)					3421.77

За Възложителя:

Съгласувано:
Р-л "ИОПУП:

/инж.К.Атанасов/

За Изпълнителя:

/инж.И.Кирилов/

Количествено - стойностна сметка
Позиция №4: Район "Гулянци" - община Гулянци
(стойности в лева без ДДС)

Приложение №4
При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19.00	9.81	186.39
4	Превоз строителни отпадъци на 3 км	м ³	19.00	0.71	13.49
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	10.50	157.50
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	9.60	7.24	69.50
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц1)					2327.98
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20.00	9.81	196.20
4	Превоз строителни отпадъци на 3 км	м ³	20.00	0.71	14.20
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	10.50	157.50
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	12.00	7.24	86.88
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12.00	123.76	1485.12
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц2)					2652.90
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23.00	9.81	225.63
4	Превоз строителни отпадъци на 3 км	м ³	23.00	0.71	16.33
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	10.50	157.50
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	7.24	108.60
8	Превоз асфалтобетон	т	19.20	16.96	325.63
9	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9.60	118.36	1136.26
10	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц3)					3616.65


За Възложителя:



Съгласувано :
 Р-л "ИОПУП:

/инж.К.Атанасов/

За Изпълнителя:




/инж.Д.Кирилов/

Количествено - стойностна сметка
Позиция №5: Район "Долна Митрополия" - община Долна
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №5
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19.00	9.81	186.39
4	Превоз строителни отпадъци на 3 км	м ³	19.00	0.71	13.49
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	6.74	101.10
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	9.60	4.75	45.60
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц1)					2247.68
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20.00	9.81	196.20
4	Превоз строителни отпадъци на 3 км	м ³	20.00	0.71	14.20
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	6.74	101.10
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	12.00	4.75	57.00
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12.00	123.76	1485.12
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц2)					2566.62
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23.00	9.81	225.63
4	Превоз строителни отпадъци на 3 км	м ³	23.00	0.71	16.33
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	6.74	101.10
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	19.20	4.75	91.20
9	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9.60	118.36	1136.26
10	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц3)					3471.62

За Възложителя:




/инж. М. Станев/

Съгласувано :
 Р-л "ИОПУП:

/инж. К. Атанасов/

За Изпълнителя:



/инж. И. Кирилов/

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19.00	9.81	186.39
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	19.00	1.43	27.17
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	15.20	228.00
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	9.60	10.48	100.61
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц1)					2443.27
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20.00	9.81	196.20
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	20.00	1.43	28.60
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	15.20	228.00
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	12.00	10.48	125.76
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12.00	123.76	1485.12
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц2)					2776.68
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23.00	9.81	225.63
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	23.00	1.43	32.89
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	15.20	228.00
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	19.20	10.48	201.22
9	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9.60	118.36	1136.26
10	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц3)					3725.10

За Възложителя:

/инж. И. Спирова/

Съгласувано:
 Р-л "ИОПУП:

/инж. К. Атанасов/

За Изпълнителя:

/инж. И. Кирилов/


Количествено - стойностна сметка

Позиция №7: Район "Белене" - община Белене, Община Левски и
(стойности в лева без ДДС)

Приложение №7
При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19.00	9.81	186.39
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	19.00	0.95	18.05
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	16.60	249.00
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	9.60	11.45	109.92
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц1)					2464.46
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20.00	9.81	196.20
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	20.00	0.95	19.00
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	16.60	249.00
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	12.00	11.45	137.40
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12.00	123.76	1485.12
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц2)					2799.72
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23.00	9.81	225.63
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	23.00	0.95	21.85
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	16.60	249.00
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	19.20	11.45	219.84
9	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9.60	118.36	1136.26
10	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц3)					3753.68

За Възложителя:




/инж. М. Станков/

Съгласувано:
Р-л "ИОПУП":

/инж. К. Атанасов/

За Изпълнителя:



/инж. И. Кирилов/

Количествено - стойностна сметка
 Район "Червен бряг" - община Червен бряг
 (стойности в лева без ДДС)

Приложение №8
 При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19.00	9.81	186.39
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	19.00	0.95	18.05
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплата	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	2.04	30.60
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	9.60	2.81	26.98
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц1)					2163.12
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20.00	9.81	196.20
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	20.00	0.95	19.00
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплата	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	2.04	30.60
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	12.00	2.81	33.72
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12.00	123.76	1485.12
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц2)					2477.64
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23.00	9.81	225.63
4	Превоз строителни отпадъци на 4 км	м ³	23.00	0.95	21.85
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплата	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	2.04	30.60
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	19.20	2.81	53.95
9	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9.60	118.36	1136.26
10	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц3)					3369.39


За Възложителя:



Съгласувано:
 Р-л "ИОПУП:

/инж. К. Атанасов/

За Изпълнителя:




/инж. И. Кирилов/

Количествено - стойностна сметка
Район "Никопол" - община Никопол
(стойности в лева без ДДС)

Приложение №9
При изкопи засипани с баластра

№	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
I. Настилка - 4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	19.00	9.81	186.39
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	19.00	1.43	27.17
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	14.26	213.90
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	9.60	9.94	95.42
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц1)					2423.98
II. Настилка - 5 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	20.00	9.81	196.20
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	20.00	1.43	28.60
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	14.26	213.90
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	12.00	9.94	119.28
9	Изкърпване асф.настилка с плътен асфалтобетон	т	12.00	123.76	1485.12
10	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц2)					2756.10
III. Настилка - 4+4 см					
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	140.00	1.17	163.80
2	Разкъртване асфалтова настилка с компресор	м ²	15.00	2.60	39.00
3	Отстраняване и натоварване баластра на камион	м ³	23.00	9.81	225.63
4	Превоз строителни отпадъци на 6 км	м ³	23.00	1.43	32.89
5	Подравняване и уплътняване баластра с виброплоча	м ²	100.00	1.13	113.00
6	Превоз трошен камък	м ³	15.00	14.26	213.90
7	Оформяне трошенокаменна настилка	м ³	15.00	16.96	254.40
8	Превоз асфалтобетон	т	19.20	9.94	190.85
9	Изкърпване асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон	т	9.60	118.36	1136.26
10	Изкърпване асфалтова настилка с плътен асфалтобетон	т	9.60	123.76	1188.10
11	Обработване на фуги след асфалтиране	м ¹	140.00	1.02	142.80
Цена за 100 м² (Ц3)					3700.63


За Възложителя:



Съгласувано :
 Р-л "ИОПУП:

/инж.К.Атанасов/

За Изпълнителя:



/инж.И.Кирилов/

ЦЕНИ

на допълнителни видове работи
(стойности в лева без ДДС)

Вид възстановителни работи

Позиции	Възстановяване бордюри (включително стойността на бордюрите)	Възстановяване бордюри (със съществувашите бордюри)	Възстановяване на неармирана бетонова настилка с бетон клас В 12.5 - дебелина 10 см	Възстановяване на армирана бетонова настилка с мрежа ф 6.5 през 20 см в двете посоки с бетон клас В 12.5 - дебелина 10 см	Възстановяване на тротоарна настилка (включително стойността на тротоарни плочи)	Възстановяване на тротоарна настилка (със съществувашите тротоарни плочи)	Укрепване комплект гивна с капак на РШ (без стойността на гивната и капака)	Повдигане на РШ на ниво (без стойността на гивната и капака)	Повдигане и укрепване на СК и ПК (вкл. стойността на плочи за укрепване на гърнето)
марка	/1м ¹ /	/1м ¹ /	/1м ² /	/1м ² /	/1м ² /	/1м ² /	/1бр/	/1бр/	/1бр/
1. Район „Плевен – град“	18.04 лв	5.68 лв	12.56 лв	21.92 лв	24.28 лв	13.58 лв	9.92 лв	19.45 лв	50.07 лв
2. Район „Плевен – община“ – община Плевен	18.04 лв	5.68 лв	12.56 лв	21.92 лв	24.28 лв	13.58 лв	9.92 лв	19.45 лв	50.07 лв
3. Район „Плевен – община“ – община Долни Дъбник	18.04 лв	5.68 лв	12.56 лв	21.92 лв	24.28 лв	13.58 лв	9.92 лв	19.45 лв	50.07 лв
4. Район „Гулянци“ – община Гулянци	18.04 лв	5.68 лв	12.56 лв	21.92 лв	24.28 лв	13.58 лв	9.92 лв	19.45 лв	50.07 лв
5. Район „Долна Митрополия“ – община Долна Митрополия и община Искър	18.04 лв	5.68 лв	12.56 лв	21.92 лв	24.28 лв	13.58 лв	9.92 лв	19.45 лв	50.07 лв
6. Район „Левски“ – община Левски, община Пордим и община Никопол	18.04 лв	5.68 лв	12.56 лв	21.92 лв	24.28 лв	13.58 лв	9.92 лв	19.45 лв	50.07 лв
7. Район „Белене“ – община Белене, община Левски и община Никопол	18.04 лв	5.68 лв	12.56 лв	21.92 лв	24.28 лв	13.58 лв	9.92 лв	19.45 лв	50.07 лв
8. Район „Червен бряг“ – община Червен бряг	18.04 лв	5.68 лв	12.56 лв	21.92 лв	24.28 лв	13.58 лв	9.92 лв	19.45 лв	50.07 лв
9. Район „Никопол“ – община Никопол	18.04 лв	5.68 лв	12.56 лв	21.92 лв	24.28 лв	13.58 лв	9.92 лв	19.45 лв	50.07 лв

За Възложителя:

За Изпълнителя:

Съгласувано:
Р-л "ИОПГЛ":




Инж. И. Кирилов

ЦЕНОРАЗПИС

на материали и механизация


I. Материали	мярка	Ед.цена в лева без ДДС
1. Асфалтова смес - плътна	т	95.00 лв
2. Асфалтова смес - неплътна	т	90.00 лв
3. Баластра	м ³	9.00 лв
4. Трошен камък - 35-75мм	м ³	7.80 лв
5. Бордюр - 0,5м	бр.	5.40 лв
6. Бордюр - 1,0м	бр.	10.80 лв
7. Тротоарна плоча - 30/30см	бр.	0.85 лв
8. Пътни ивици - 25/50/10см	бр.	2.80 лв
9. Битум	кг	0.35 лв
10. Каменна фракция - 0-35мм	м ³	7.50 лв
11. Пясък	м ³	10.00 лв
12. Бетон клас В12,5	м ³	78.00 лв
13. Бетон клас В15	м ³	80.00 лв
14. Бетон клас В20	м ³	83.00 лв
15. Цименто-пясъчен разтвор 1 : 2	м ³	105.00 лв
16. Цименто-пясъчен разтвор 1 : 3	м ³	94.60 лв
17. Цимент в торби	кг	0.13 лв
18. Плоча за укрепване на СК или ПК	бр.	31.15 лв
19. Гривна за капак на РШ от полимербетон	бр.	56.24 лв
20. Капак за РШ от полимербетон	бр.	140.69 лв
21. Капак за РШ от стоманобетон	бр.	144.27 лв
22. Брашно минерално	кг	0.40 лв
23. Газ пропан - бутан	кг	0.68 лв
24. Бензин	л	1.50 лв
25. Мазут	кг	0.80 лв
26. Промислен газьол	т	1 383.30 лв
27. Иглолистни дъски за кофраж	м ³	168.00 лв
II. Механизация		
1. Асфалторезач	мч	8.58 лв
2. Компресор	мч	14.35 лв
3. Багер	мч	30.67 лв
4. Челен товарач (фадрома)	мч	35.00 лв
5. Самосвал	мч	31.22 лв
6. Обдухваща машина	мч	6.62 лв
7. Плоча вибрационна	мч	13.18 лв
8. Валяк самоходен - до 10т	мч	17.63 лв
9. Автокран	мч	48.12 лв
10. Горелка газова	мч	3.50 лв
11. Ел.агрегат	мч	16.16 лв
12. Битумотопилка	мч	5.42 лв
13. Водоноска	мч	28.00 лв
14. Асфалтосмесител	мч	35.00 лв

За Възложителя:

Съгласувано :
Р-л "ИОПУП:

/инж.К.Атанасов/

За Изпълнителя:



/инж.И.Кирилов/

ПОКАЗАТЕЛИ

за образуване на предлаганата цена
(по които ще се заплащат непредвидени в Приложения №1 - 10 работи)

Райони	ПОКАЗАТЕЛИ				
	Средна часова ставка лв / час	Допълнителни разходи ТРУД %	Допълнителни разходи механизация %	Транспортни разходи %	Печалба %
1. Район „Плевен – град“	2.65	70.00	40.00	6.00	8.00
2. Район „Плевен – община“ – община Плевен	2.65	70.00	40.00	6.00	8.00
3. Район „Плевен – община“ – община Долни Дъбник	2.65	70.00	40.00	6.00	8.00
4. Район „Гулянци“ – община Гулянци	2.65	70.00	40.00	6.00	8.00
5. Район „Долна Митрополия“ - община Долна Митрополия и община Искър	2.65	70.00	40.00	6.00	8.00
6. Район „Левски“ - община Левски, община Пордим и община Никопол	2.65	70.00	40.00	6.00	8.00
7. Район „Белене“ - община Белене, община Левски и община Никопол	2.65	70.00	40.00	6.00	8.00
8. Район „Червен бряг“ – община Червен бряг	2.65	70.00	40.00	6.00	8.00
9. Район „Никопол“ – община Никопол	2.65	70.00	40.00	6.00	8.00

За Възложителя:



За Изпълнителя:


Инж. И. Киряков
Съгласувано:
Р-Л "ИОП"ЛП: